



ประกาศกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในพื้นที่ตำบลหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๑ - ๑๒ (สายทางจากบ้านหนองมน หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมบ้านห้วยตะแคงใต้ หมู่ที่ ๘) ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย ที่ ๖๓๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในพื้นที่ตำบลหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๑ - ๑๒ (สายทางจากบ้านหนองมน หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมบ้านห้วยตะแคงใต้ หมู่ที่ ๘) ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ ๑ (Sta ๐+๐๐๐ - ๐+๗๐๐ กม.) ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยแต่งผิวหน้าคันทางเดิม และทับแน่น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ (Sta ๐+๗๐๐ - ๑+๔๕๐ กม.) ดำเนินการลงหินคลุกเสริมทับพื้นทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๗๕๐.๐๐ เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร เป็นปริมาณลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดขอบทับสายทางให้เรียบร้อย

ช่วงที่ ๓ (Sta ๑+๔๕๐ - ๒+๔๕๐ กม.) ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยผิวหน้าคันทางเดิมและทับแน่น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๑,๐๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๔ (Sta ๒+๙๖๕ - Sta ๓+๒๑๕ กม.) ดำเนินการลงหินคลุกเสริมทับพื้นทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร เป็นปริมาณลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดขอบทับสายทางให้เรียบร้อย

งานลงดินเสริมซ่อมแซมคันดินบริเวณด้านข้างท่อ คสล. (E ๗๙๒๖๕๘ N ๑๖๖๑๑๖๓) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๘๐ เมตร (ดินขนย้าย) เป็นจำนวนลงดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๖๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยแต่งทับแน่นให้เรียบร้อย

ระยะทาง (ช่วงที่ ๑ + ช่วงที่ ๒ + ช่วงที่ ๓ + ช่วงที่ ๔) ยาวรวมทั้งหมด ๒,๗๐๐ เมตร รวมปริมาณลงหินคลุกซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบรายการก่อสร้างที่ ๑ ๒๓.๑๐๐)

-/คณะ....

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการพิจารณาราคาที่เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและ
ช่วงเวลาที่ดำเนินการจัดจ้างดังกล่าว จึงมีความเห็นตรงกันว่าควรกำหนดราคากลางของโครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุกภายในพื้นที่ตำบลหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๑ - ๑๒ (สายทางจากบ้านหนองมน หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมบ้าน
ห้วยตะแคงใต้ หมู่ที่ ๘) ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ภายในวงเงินไม่เกิน
๔๙๔,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุพรรณ เอื้อศิลามงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในพื้นที่ตำบลหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๑-๑๒ (สายทางจากบ้านหนองมน หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมบ้านห้วยตะแคงใต้ หมู่ที่ ๘) ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...๔๙๔,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในพื้นที่ตำบลหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๑-๑๒ (สายทางจากบ้านหนองมน หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมบ้านห้วยตะแคงใต้ หมู่ที่ ๘) ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
- ช่วงที่ ๑ (Sta.๐+๐๐๐.-๐+๗๐๐ กม.) ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยแต่งผิวหน้าคันทางเดิมและทับแน่น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร
- ช่วงที่ ๒ (Sta.๐+๗๐๐.-๑+๔๕๐ กม.) ดำเนินการลงหินคลุกเสริมทับพื้นทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๗๕๐.๐๐ เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร เป็นปริมาณลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกรดบดทับสายทางให้เรียบร้อย
- ช่วงที่ ๓ (Sta.๑+๔๕๐.-๒+๔๕๐ กม.) ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยผิวหน้าคันทางเดิมและทับแน่น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๑,๐๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร
- ช่วงที่ ๔ (Sta.๒+๔๕๐.-Sta.๓+๒๑๕ กม.) ดำเนินการลงหินคลุกเสริมทับพื้นทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร เป็นปริมาณลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดทับสายทางให้เรียบร้อย
- งานลงดินเสริมซ่อมแซมคันดินบริเวณด้านข้างท่อ คสล. (E.๗๙๒๖๕๘ N.๑๖๖๑๑๖๓) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๘๐ เมตร (ดินขนย้าย) เป็นจำนวนลงดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๖๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยแต่งทับแน่นให้เรียบร้อย
- ระยะทาง (ช่วงที่ ๑ + ช่วงที่ ๒ + ช่วงที่ ๓ + ช่วงที่ ๔) ยาวรวมทั้งหมด ๒,๗๐๐ เมตร รวมปริมาณลงหินคลุกซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบรายการก่อสร้างที่ ๑๒๓.๑๒๓)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ...๔๙๔,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)
- ๖.๓ แบบราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร. ๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายศิริชัย พรสิริเจริญรักษ์ | ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายอำนาจ ศรีวิเศษ | ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายทวีศักดิ์ ด้านสกุลชัย | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

ราคากลางก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.หนองบัวน้อย ที่ ๒๒๖.๒4 ลงวันที่ 30 ก.ย.๒4

กองช่าง หนองบัวน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลหนองบัวน้อย หมู่ที่ 1 - 12 (สายทางจากบ้านหนองมน หมู่ที่ 11 เชื่อม บ้านห้วยตะแคงใต้ หมู่ที่ 8)

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด UTM (E 0791782 N 1661220) สิ้นสุดโครงการ พิกัด UTM (E 0794293 N 1662168)

รายละเอียดโครงการ โดยดำเนินการ

- ช่วงที่ 1 (Sta 0+000 - 0+700 กม.) ดำเนินการเกรดปรับแก้ระดับผิวหน้าคันทางเดิมและทับแน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 700 เมตร

พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร

- ช่วงที่ 2 (Sta 0+700 - 1+450 กม.) ดำเนินการลงหินคลุกเสริมทับพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 750 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร

เป็นปริมาณลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดคดทับสายทางให้เรียบร้อย

- ช่วงที่ 2 (Sta 1+450 - 2+450 กม.) ดำเนินการเกรดปรับแก้ระดับผิวหน้าคันทางเดิมและทับแน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 1,000 เมตร

พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร

- ช่วงที่ 4 (Sta 2+965 - Sta 3+215 กม.) ดำเนินการลงหินคลุกเสริมทับพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 250 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร

เป็นปริมาณลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดคดทับสายทางให้เรียบร้อย

- งานลงดินเสริมซ่อมแซมคันดินบริเวณด้านข้างท่อ คสล. (E 792658 N 1661163) ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 15 ม. ความลึก 1.8 ม. (ดินขนย้าย)

เป็นจำนวนลงดินไม่น้อยกว่า 129.60 ลบ.ม.

ระยะทาง (ช่วงที่ 1 +ช่วงที่ 2+ช่วงที่ 3+ช่วงที่ 4) ยาวรวมทั้งหมด 2,700 ม. รวมปริมาณลงหินคลุกซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. ปรับแก้ระดับแน่นให้เรียบร้อย

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1.00 ป้าย (รายละเอียดตามแบบรายการก่อสร้าง อบต.กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองมน หมู่ที่ 11 เชื่อม บ้านห้วยตะแคงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 (* ที่มาของราคากลางอ้างอิงจากราคากลางพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤษภาคม ปี 2564 *) น้ำมันดีเซล (B7) 29.00-29.99 บาท ราคาเฉลี่ย 29.50 บาท

ประมาณการ29.../มิถุนายน/2564.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนวัสดุ+ค่าแรง	363,264.64	* เงินจ่ายล่วงหน้า.....0 %
2	ประเภทงาน Factor F I.3607	131,029.56	* ดอกเบี้ยเงินกู้.....5 %
3	ป้ายโครงการ จำนวน 1.00 ป้าย	-	* หักเงินประกันผลงาน0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด	494,294.20	* ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	494,200.00	
	ตัวอักษร : เป็นเงินสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน		

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายทวีศักดิ์ คำนกุลชัย)

นายช่างโยธา อบต.หนองบัวน้อย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศิริชัย พลสิริเจริญรัมย์)

สอ.กองช่าง อบต.หนองบัวน้อย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ ศรีวิเศษ)

นักวิชาการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ คำนกุลชัย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.หนองบัวน้อย

เรียน นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง

ในการจัดจ้างเป็นเงินจำนวน

494,200.00 บาท

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคาเป็นราคากลางได้

- อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....

(นายสุพรรณ เอื้อศิลามงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรว เอกจักรแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างหนองบัวน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย อำเภอเสี๊ยะ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลหนองบัวน้อย หมู่ที่ 1 - 12 (สายทางจากบ้านหนองมน หมู่ที่ 11 เชื่อม บ้านห้วยตะแคงใต้ หมู่ที่ 8)

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด UTM (E 0791782 N 1661220) สิ้นสุดโครงการ พิกัด UTM (E 0794293 N 1662168)

รายละเอียดโครงการ โดยดำเนินการ

- ช่วงที่ 1 (Sta 0+000 - 0+700 กม.) ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยแต่งผิวหน้าคันทางเดิมและทับถม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 700 เมตร

พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร

- ช่วงที่ 2 (Sta 0+700 - 1+450 กม.) ดำเนินการลงหินคลุกเสริมทับพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 750 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร

เป็นปริมาณลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดคดทับสายทางให้เรียบร้อย

- ช่วงที่ 2 (Sta 1+450 - 2+450 กม.) ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยแต่งผิวหน้าคันทางเดิมและทับถม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 1,000 เมตร

พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร

- ช่วงที่ 4 (Sta 2+965 - Sta 3+215 กม.) ดำเนินการลงหินคลุกเสริมทับพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 250 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร

เป็นปริมาณลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดคดทับสายทางให้เรียบร้อย

- งานลงดินเสริมซ่อมแซมคันดินบริเวณคันข้างท่อ คสล. (E 792658 N 1661163) ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 15 ม. ความลึก 1.8 ม. (ดินชั้นย่อย)

เป็นจำนวนลงดินถมไม่น้อยกว่า 129.60 ลบ.ม.

- ระยะทาง (ช่วงที่ 1 +ช่วงที่ 2+ช่วงที่ 3+ช่วงที่ 4) ยาวรวมทั้งหมด 2,700 ม. รวมปริมาณลงหินคลุกซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. ปรับเกลี่ยแต่งทับถมให้เรียบร้อย

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1.00 บ้าย (รายละเอียดตามแบบรายการก่อสร้าง อนุบ.กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองมน หมู่ที่ 11 เชื่อม บ้านห้วยตะแคงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอเสี๊ยะ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 (* ที่มาของราคากลางอ้างอิงจากราคากลางพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤษภาคม ปี 2564 *)

ประมาณการ29.../มิถุนายน/2564..... น้ำมันดีเซล (B7) 29.00-29.99 บาท ราคาเฉลี่ย 29.50 บาท

ลำดับ	รายการ	Factor F	ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
			เป็นจำนวนเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	1.3056	-	-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานทาง	1.3607	363,264.64	494,294.20	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
3	ประเภทงานชลประทาน	1.3357	-	-	- หักเงินประกันผลงาน 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2764	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	- บ้ายโครงการ จำนวน 1 บ้าย		-	-	
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				494,294.20	
คิดค่าก่อสร้าง				494,200.00	
ตัวอักษร เป็นจำนวนเงินสี่หลักห้าหลักหกหลักหรือบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ผู้คำนวณปริมาณงาน
(นายทวีศักดิ์ คำนกุลชัย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
(นายศิริชัย พริกเกียรติธรรม)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายศิริชัย พริกเกียรติธรรม)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางวิจิตรา เอกจักรแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ ศรีวิเศษ)
นิติกรชำนาญการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายสุพรรณ เอื้อศิลามงคล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทวีศักดิ์ คำนกุลชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อนุบ.หนองบัวน้อย

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลหนองบัวน้อย หมู่ที่ 1 - 12 (สายทางจากบ้านหนองมน หมู่ที่ 11 เชื่อม บ้านหัวตะแคงใต้ หมู่ที่ 8)

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด UTM (E 0791782 N 1661220) สิ้นสุดโครงการ พิกัด UTM (E 0794293 N 1662168)

รายละเอียดโครงการ โดยดำเนินการ

- ช่วงที่ 1 (Sta 0+000 - 0+700 กม.) ดำเนินการการปรับปรุงแก้ไขตั้งผิวหน้าชั้นทางเดิมและทับแน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 700 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร
- ช่วงที่ 2 (Sta 0+700 - 1+450 กม.) ดำเนินการงหินคลุกเสริมทับพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 750 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดระดับสายทางให้เรียบร้อย
- ช่วงที่ 3 (Sta 1+450 - 2+450 กม.) ดำเนินการการปรับปรุงแก้ไขตั้งผิวหน้าชั้นทางเดิมและทับแน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 1,000 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร
- ช่วงที่ 4 (Sta 2+965 - Sta 3+215 กม.) ดำเนินงหินคลุกเสริมทับพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 250 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณงหินคลุกไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดระดับสายทางให้เรียบร้อย
- งานลงหินเสริมซ่อมแซมคันดินบริเวณด้านข้างท่อ คสล. (E 792658 N 1661163) ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 15 ม. ความลึก 1.8 ม.(ดินชั้นฮัย)เป็นจำนวนลงดินถมไม่น้อยกว่า 129.60 ลบ.ม. ระยะทาง (ช่วงที่ 1 +ช่วงที่ 2+ช่วงที่ 3+ช่วงที่ 4) ยาวรวมทั้งหมด 2,700 ม. รวมปริมาณงหินคลุกซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม.

ปรับแก้ไขตั้งทับแน่นให้เรียบร้อยหรือคิดจ้างประชาชนสัมพันธและบี้ยโครงการ จำนวน 1.00 บั๊ย (รายละเอียดตามแบบรายการก่อสร้าง อยบ.กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองมน หมู่ที่ 11 เชื่อม บ้านหัวตะแคงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอศีร์ษะ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....29...../มิถุนายน/2564..... กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย อำเภอศีร์ษะ จังหวัดนครราชสีมา

(* ที่มาของราคากลางอ้างอิงจากราคากลางพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤษภาคม ปี 2564 *) น้ำมันดีเซล (B7) 29.00-29.99 บาท ราคาเฉลี่ย 29.50 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	- งานซ่อมแซมถนนหินคลุก								
	- ช่วงที่ 1 (Sta 0+000 - Sta 0+700 กม.)								
	- งานปรับปรุงแก้ไขตั้งผิวหน้าชั้นทางเดิมและทับแน่น	2,800.00	ตร.ม	-	-	8.73	24,444.00	24,444.00	ซุรื้อที่บ่ทาง (ดิน - ลูกกรง) หนา 0.10 ม. ปรับเกรดและบดทับแน่น
	- ช่วงที่ 2 (Sta 0+700 - 1+450 กม.)								
	- งานปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ	3,000.00	ตร.ม.	-	-	1.72	5,160.00	5,160.00	ขนาดบ่
	- งานลงหินคลุกเสริมพื้นทาง(ขนาด ก. 4 ม. ยาว 750 ม. หนา 0.10 ม.) x ความหนาแน่น 1.2	360.00	ลบ.ม.	517.96	186,465.60	86.55	31,158.00	217,623.60	ปรับเกรดและบดทับแน่น
	- ช่วงที่ 3 (Sta 1+450 - 2+450 กม.)								
	- งานปรับปรุงแก้ไขตั้งผิวหน้าชั้นทางเดิมและทับแน่น	4,000.00	ตร.ม	-	-	8.73	34,920.00	34,920.00	ซุรื้อที่บ่ทาง (ดิน - ลูกกรง) หนา 0.10 ม. ปรับเกรดและบดทับแน่น
	- ช่วงที่ 4 (Sta 2+965 - Sta 3+215 กม.)								
	- งานปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ	1,000.00	ตร.ม.	-	-	1.72	1,720.00	1,720.00	ขนาดบ่
	- งานลงหินคลุกเสริมพื้นทาง(ขนาด ก. 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.10 ม.) x ความหนาแน่น 1.2	120.00	ลบ.ม.	517.96	62,155.20	86.55	10,386.00	72,541.20	ปรับเกรดและบดทับแน่น
2	- ลงดินเสริมซ่อมแซมคันดิน (E 792658 N 1661163)								
	- งานลงดินถมเสริมซ่อมแซมคันดิน(ดินชั้นฮัย) ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 15.00 ม. ความลึก 1.8 ม. x ความหนาแน่น 1.2	129.60	ลบ.ม.	52.90	6,855.84	-	-	6,855.84	
	(1) รวมราคาคันทุน			-	-	-	-	363,264.64	
	(2) FACTOR F=1.3607			-	-	-	-	494,294.20	
	(3) บั๊ยโครงการ			-	-	-	-	-	
	รวม(2+3)							494,294.20	
	คิดเป็นเงินเพียง							494,200.00	
	ตัวอักษร								เป็นเงินสี่แสนเก้าพันสี่พันสองร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายทวิศักดิ์ คำนุก่อชัย)

นางช่างโยธาปฏิบัติงาน อยบ.หนองบัวน้อย