



ประกาศกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินและวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในตำบลหนองบัวน้อย (บริเวณลำห้วยตาด) หมู่ที่ ๑๒ บ้านมงคลชัยพัฒนา ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย ที่ ๒๙๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินและวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในตำบลหนองบัวน้อย (บริเวณลำห้วยตาด) หมู่ที่ ๑๒ บ้านมงคลชัยพัฒนา ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดดังนี้

โดยดำเนินการลงดินถมซ่อมแซมคันดินพร้อมวางท่อ คสล. รวมจำนวน ๒ จุด

จุดที่ ๑ (บริเวณเลียบบลำห้วย) พิกัด UTM(E๐๗๙๕๕๗๔ N๑๖๖๔๘๙๐) ลงดินถมเสริมทับคันดิน ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร เป็นปริมาณลงดินถมซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๒ (บริเวณนายจรูญ เพี้ยจันทิก) พิกัด UTM(E๐๗๙๖๒๕๗ N๑๖๖๔๘๘๓) ลงดินถมซ่อมแซม(หลุม) ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.๐ ๐.๘๐ เมตรจำนวน ๓ แถวๆ ละ ๙ ท่อน รวมจำนวนทั้งหมด ๒๗ ท่อน เทลีน,ยาแนวรอยต่อ ปรับเกลียดตกแต่งทับแน่นให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รูปแบบรายการตามที่ ๐๒๓. กำหนด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการพิจารณาราคาที่เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและช่วงเวลาที่ จะดำเนินการจัดจ้างดังกล่าว จึงมีความเห็นตรงกันว่าควรกำหนดราคากลางของโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินและวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในตำบลหนองบัวน้อย (บริเวณลำห้วยตาด) หมู่ที่ ๑๒ บ้านมงคลชัยพัฒนา ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประพงษ์ แก้วจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินและวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในตำบลหนองบัวน้อย (บริเวณลำห้วยตาด) หมู่ที่ ๑๒ บ้านมกคลชัยพัฒนา ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..๑๑๐,๗๐๐.๐๐..บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินและวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในตำบลหนองบัวน้อย (บริเวณลำห้วยตาด) หมู่ที่ ๑๒ บ้านมกคลชัยพัฒนา ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
 โดยดำเนินการลงดินถมซ่อมแซมคันดินพร้อมวางท่อ คสล. รวมจำนวน ๒ จุด
 จุดที่ ๑ (บริเวณเลียบลำห้วย) พิกัด UTM(E๐๗๙๕๕๗๔. N๑๖๖๔๘๙๐. ลงดินถมเสริมทับคันดิน ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร เป็นปริมาณลงดินถมซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 จุดที่ ๒ (บริเวณนายจรูญ เพี้ยจันทิก) พิกัด UTM(E๐๗๙๖๒๕๗. N๑๖๖๔๙๘๓) ลงดินถมซ่อมแซม(หลุม) ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด คก.Ø.๐.๘๐ เมตรจำนวน ๓ แถวๆ ละ ๙ ท่อน รวมจำนวนทั้งหมด ๒๗ ท่อน เทลิน,ยาแนวรอยต่อ ปรับเกลี่ยตกแต่งทับแน่นให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รูปแบบรายการตามที่ อบต.กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ..๑๑๐,๖๐๐.๐๐..บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ.ปร. ๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ.ปร. ๕)
 - ๖.๓ แบบราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(แบบ.ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศิริชัย พรสิริเจริญรักษ์	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายทวีศักดิ์ ต่านสกุลชัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นายเชิดชัย เชิดเมืองปัก	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ

ราคาากลางก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคาากลางตามคำสั่ง อบต.หนองบัวน้อย ที่ ๒๑๑/๒๕... ลงวันที่ ๒๘ ๒๕๖๑/๒๕

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมคันดินและวางท่อ คสล.ภายในตำบลหนองบัวน้อย (บริเวณลำห้วยลาด) หมู่ที่ 12 บ้านมงคลชัยพัฒนา

รายละเอียดโครงการ โดยดำเนินการลงดินถมซ่อมแซมคันดินหรือวางท่อ คสล. รวมจำนวน 2 จุด

- จุดที่ 1 (บริเวณเลียยลำห้วย) พิกัด UTM (E 0795974 N 1664890) ลงดินถมเสริมทับคันดิน ขนาดกว้าง 2.50 ม. ความยาวรวม 400 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.50 ม.

เป็นปริมาณลงดินถมซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม.

- จุดที่ 2 (บริเวณนาขายจรูญ เพี้ยจันทิก) พิกัด UTM (E 0796257 N 1664983) ลงดินถมซ่อมแซมหลุม ปริมาณไม่น้อยกว่า 118 ลบ.ม. พร้อมขุดวางท่อ คสล. ขนาด ศก. Ø 0.80 ม.

จำนวน 3 แถวละ 9 ท่อน รวมจำนวนทั้งหมด 27 ท่อน เติมนยาแนวรอยต่อ ปรับเกลี่ยคกแต่งทับแน่นให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

(รายละเอียดตามแบบที่ทาง อบต.กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านมงคลชัยพัฒนา (บริเวณลำห้วยลาด) หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคามาแบบ ป.ร.4 (* ที่มาของราคาากลางอ้างอิงจากราคากลางทางนิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือนเดือน มีนาคม ปี 2565 *) น้ำมันดีเซล (B7) ราคา 30.00-30.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนวัสดุ+ค่าแรง	84,771.58	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....0 %
2	ประเภทงาน(อาคาร) Factor F I.3056	25,906.19	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....5%
3	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	- หักเงินประกันผลงาน0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด	110,677.77	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	110,600.00	
	ตัวอักษร :	เป็นเงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายทวิศักดิ์ คำนกุลชัย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศิริชัย พลิกเจริญรัมย์)

ผอ.กองช่าง อบต.หนองบัวน้อย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทวิศักดิ์ คำนกุลชัย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.หนองบัวน้อย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิดชัย เชิดเมืองปัก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

- คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ได้กำหนดราคาากลาง

ในการจัดจ้างเป็นเงินจำนวน **110,600.00** บาท

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคาากลางได้

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา เอกจักรแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

- อนุมัติให้ใช้เป็นราคาากลางได้

(ลงชื่อ).....

(นายประพจน์ แก้วจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมคันดินและวางท่อ คสล. ภายในตำบลหนองบัวน้อย (บริเวณลำห้วยคาด) หมู่ที่ 12 บ้านมงคลชัยพัฒนา

รายละเอียดโครงการ โดยดำเนินการลงดินถมซ่อมแซมคันดินพร้อมวางท่อ คสล. รวมจำนวน 2 จุด

- จุดที่ 1 (บริเวณเลียบลำห้วย) พิกัด UTM (E 0795974 N 1664890) ลงดินถมเสริมทับคันดิน ขนาดกว้าง 2.50 ม. ความยาวรวม 400 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.50 ม.

เป็นปริมาณลงดินถมซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม.

- จุดที่ 2 (บริเวณนาขายจรูญ เพี้ยจันทัก) พิกัด UTM (E 0796257 N 1664983) ลงดินถมซ่อมแซมหลุม ปริมาณไม่น้อยกว่า 118 ลบ.ม. พร้อมขุดวางท่อ คสล. ขนาด ศก. Ø 0.80 ม.

จำนวน 3 แถวละ 9 ท่อน รวมจำนวนทั้งหมด 27 ท่อน เทลีส.ยาแนวรอยต่อ ปรับเกลี่ยตกแต่งทับแน่นให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

(รายละเอียดตามแบบที่ทาง อบต.กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านมงคลชัยพัฒนา (บริเวณลำห้วยคาด) หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (* ที่มาของราคากลางอ้างอิงจากราคากลางพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มีนาคม ปี 2565 *) น้ำมันดีเซล (B7) ราคา 30.00-30.99 บาท)

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....27...../.....เมษายน/.....2565.... กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	Factor F	ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
			เป็นจำนวนเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	1.3056	84,771.58	110,677.77	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานทาง	1.3607	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
3	ประเภทงานชลประทาน	1.3357	-	-	- หักเงินประกันผลงาน 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2764	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	- ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		-	-	
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				110,677.77	
คิดค่าก่อสร้าง				110,600.00	
ตัวอักษร			เป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน		

(ลงชื่อ).....ผู้คำนวณปริมาณงาน

(นายทวีศักดิ์ คำนุกุลชัย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางวิจิตรว เอกจักรแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายประพจน์ แก้วจันทัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศิริชัย พลิกเจริญรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ คำนุกุลชัย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.หนองบัวน้อย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจตชัย เจ็ดเมืองปัก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมคันดินและวางท่อ คสล. ภายในตำบลหนองบัวน้อย (บริเวณลำห้วยตาด) หมู่ที่ 12 บ้านมงคลชัยพัฒนา

รายละเอียดโครงการ โดยดำเนินการลงดินถมซ่อมแซมคันดินพร้อมวางท่อ คสล. รวมจำนวน 2 จุด

- จุดที่ 1 (บริเวณเสียบลำห้วย) พิกัด UTM (E 0795974 N 1664890) ลงดินถมเสริมทับคันดิน ขนาดกว้าง 2.50 ม. ความยาวรวม 400 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.50 ม.

เป็นปริมาณลงดินถมซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม.

- จุดที่ 2 (บริเวณนาชายเจริญ เขี้ยจันทัก) พิกัด UTM (E 0796257 N 1664983) ลงดินถมซ่อมแซมหลุม ปริมาณไม่น้อยกว่า 118 ลบ.ม. พร้อมขุดวางท่อ คสล. ขนาด ศก. Ø 0.80 ม. จำนวน 3 แถวละ 9 ท่อน

รวมจำนวนทั้งหมด 27 ท่อน เติลดิน, ยานเวรคอย ปรับเกลี่ยคดแต่งทับแน่นให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ทาง อบต.กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านมงคลชัยพัฒนา (บริเวณลำห้วยตาด) หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....27...../.....เมษายน...../.....2565.... กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

(* ที่มาของราคากลางอ้างอิงจากราคากลางพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือนมีนาคม ปี 2565 *) น้ำมันดีเซล (B7) ราคา 30.00-30.99 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	- จุดที่ 1 (บริเวณเสียบลำห้วย) พิกัด UTM (E 0795974 N 1664890)								
	- งานลงดินถมเสริมทับคันดิน(ขนาด กว้าง. 2.50 ม. ความยาวรวม 400 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.50 ม.) x ความหนาแน่น 1.2	600.00	ลบ.ม.	53.17	31,902.00	-	-	31,902.00	จุด- ขน ปรับเกลี่ยสัมกองและทับแน่นให้เรียบร้อย
2	- จุดที่ 2 (บริเวณนาชายเจริญ เขี้ยจันทัก) พิกัด UTM (E 0796257 N 1664983)								
	- งานลงดินถมซ่อมแซมหลุม (ขนาด กว้าง. 6 ม. ยาว 11 ม. ลึกโดยเฉลี่ย 1.5 ม.) x ความหนาแน่น 1.2	118.00	ลบ.ม.	53.17	6,274.06	-	-	6,274.06	จุด- ขน ปรับเกลี่ยสัมกองและทับแน่นให้เรียบร้อย
	- งานขุดวางท่อ คสล. ขนาด ศก. Ø 0.80 ม.	27.00	ลบ.ม.	1,196.26	32,299.02	529.50	14,296.50	46,595.52	รวมค่าเทิน/ยานเวรคอยและยกบึงแก้ว
	(1) รวมราคาค่าต้นทุน			-	-	-	-	84,771.58	
	(2) FACTOR F (งานอาคาร) =1.3056			-	-	-	-	110,677.77	
	(3) ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			-	-	-	-	-	
	รวม(2+3)			-	-	-	-	110,677.77	
	คิดเป็นเงินเพียง							110,600.00	
	ตัวอักษร								เป็นเงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายทวิศักดิ์ คำนกุลชัย)

นางช่างโยธาปฏิบัติงาน